

Concerne

R1215_TER Immeuble Terrassière 52

Sujet

Appel d'offres

Date

16.04.24

Lot CFC

222 Couverture - 224 Étanchéité

Procédure sur invitation

Adresse de l'affaire :

Rue de la Terrassière 52

1207 Genève

Maître d'ouvrage :

Office Cantonale des Batiments

Ortolan Stephane 1A route des jeunes 1227 Carouge GE

Ortolan Stephane

stephane.ortolan@etat.ge.ch

Direction des travaux :

FdMP réalisation SA Grandchamp Jérôme

Rue de Chantepoulet 1

1201 Genève

Grandchamp Jérôme 079 691 45 14

jerome.grandchamp@fdmp.ch

Conditions:

Désignation

Conditions %

Total

Total brut 158'939.00 Rabais -3'178.80 -2.00 Escompte (%) -3'115.20 -2.00

Arrondi (-)

Prorata (%) -1.50 %

-2'289.70

Total hors TVA

8.10 %

150'355.30 12'178.80

Total TTC

TVA

162'534.10

Soumissionnaire:

Raison sociale:

CERUTTI TOITURES SA

Signature Conero 6007

Tampon, lieu, date

cerutti toitures sa rue eugène-marziano 31 b case postale 1349

info@cerutti-toitures.ch

4211 genève 26 tél 022 795 10 77

Responsable / Contact:

Responsable / Contact:

tél 022 795 10 77

fax 022 796 26 34

Vérificateur :

Raison sociale:

Signature

Tampon, lieu, date

FOME

Office des bâtiments Service achats

0 8 JUIL. 2024



Concerne Surjet Date Lot CFC		R1215_TER Immeuble Terrassière 52 Appel d'offres 16.04.2024 222 Couverture - 224 Étanchéité				
N° A		Descriti Installation générale de chantier	Qté.	υ.	Cout unit.	Total
A.100	100.130	Installation de chantier Installation générale de chantier comprenant amenée et repli du matériel nécessaire aux travaux.	1,00	b	3'250.00 _{CHF}	3'250.00 _{CHF}
	100.270	Mise à diposition de main d'oeuvre pour manutention et élévation des matériaux	75,00	h	92.00 _{CHF}	6'900.00 _{CHF}
	100.280	Mise à diposition de main d'oeuvre pour mise en benne des matériaux à évacuer			92.00 _{CHF}	6'900.00 _{CHF}
	100.360	Transport aller et retour d'une autogrue et élévation du matériel et des matériaux	75,00	h	CH	CAT-
		bloc 1 (prix à ne pas cumuler)	1,00	b	3'000.00 _{CHF}	3'000.00 _{CHF}
		Total A.100				20'050.00 _{CHF}
В		Total A				20'050.00 _{CHF}
B.120		Déconstruction				
	120.120	Dépose et évacuation de gravier 8/20 mm par aspiration y compris toutes taxes, épaisseur 6 cm.	68,00	m2	19.00 _{CHF}	1'292.00 _{CHF}
	120.310	Dépose de feutre de protection, y compris mise en benne pour évacuation.	68,00	m2	3.00 _{CHF}	204.00 _{CHF}
	120.530	Dépose de bande de serrage, y compris mise en benne pour évacuation.	7,00	ml	15.00 _{CHF}	105.00 _{CHF}
I.	120.550	Dépose de plaque de collage, y compris mise en benne pour évacuation.	49,00	mJ	15.00 _{CHF}	735.00 _{CHF}
:	120.560	Dépose de plaque de collage, y compris mise en benne pour évacuation.			8.00	72.00
į	120.590	Dépose de recouvrement développement jusqu'à 500 mm, y compris pattes de fixation, mise en benne pour	9,00	р	CHF	72.00 CHF
.1	120.650	évacuation Dépose de support bois épaisseur 27 mm, largeur	49,00	ml	15.00 _{CHF}	735.00 _{CHF}
,	120.680	jusqu'à 40 cm, mise en benne pour évacuation. Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité	49,00	ml	20.00 _{CHF}	980.00 _{CHF}
		horizontale existante, épaisseur jus.qu'à 30mm	68,00	m2	22.00 _{CHF}	1'496.00 _{CHF}
1	120.690	Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité des relevés, développement jusqu'à 60cm, épaisseur jusqu'à 30 mm.	65,00	ml	15.00 _{CHF}	975.00 _{CHF}
1	120.940	Transport aller et retour de bennes d'une capacité de 7m3. Taxe d'évacuation non comprise.			270.00	E40.00
į	120.970	Taxe d'évacuation pour déchets incinérables.	2,00 3,50	p t	390.00 _{CHF}	1'365.00 CHF
		Total B.120	,			8'499.00 _{CHF}



N°		Descrptif	Qté.	U.	Con	ut unit.	T	otal
B.150		Préparation du support						
	150.200	Lavage du support à l'eau sous pression, pression 250 bars environ.	68,00	m2	15.00	CHF	1'020.00	CHF
	150.290	Ponçage, nettoyage et dégraissage de plaque de collage.	10,00	р	10.00	CHF	100.00	CHF
	150.310	Nettoyage par balayage de la surface.	68,00	m2	1.00	CHF	68.00	HF
	150.340	Assèchement de la surface à la torche à propane.	68,00	m2	3.00	CHF	204.00 c	HF
	150.400	Fourniture et pose à la brosse ou au rouleau d'un enduit bitumineux à froid, consommation environ 250 gr/m2.	68,00	m2	5.00	CHF	340.00 c	ΉF
	150.450	Fourniture et pose sur les relevés d'un enduit bitumineux à froid, développement jusqu'à 60 cm.	65,00	ml	8.00	CHF	520.00	HF
	150.520	Préparation et enduisage de plaque de collage diamètre jusqu'à 100 mm.	05,00	****	45.00		and the state of a state of the	A 11
	150.550	Préparation et enduisage de potelet de ligne de vie.	13,00	Р	15.00	CHF		HF
			3,00	р	10.00	CHF	30.00 c	HF
	150.580	Fourniture et pose d'une couche d'égalisation au bitume à chaud, consommation 2 à 3 kg/m2, bitume dur 105/125.			12.00		816.00	
	150.660	Fourniture et pose d'un acrotère en bois composé de: - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation par vis et tampons dans acrotère béton côté extérieur. - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation par vis et tampons dans acrotère béton côté intérieur. - Panneau bois 3 plis ép. 42 mm, hauteur 35 cm, posé verticalement, y compris fixation par vis dans carrelet en bois et toutes découpes, côté extérieur. - Panneau bois 3 plis ép. 42 mm, hauteur 40 cm, posé verticalement, y compris fixation par vis dans carrelet en bois et toutes découpes, côté intérieur. - Isolation de type laine de roche en flocon entre les deux panneaux 3 plis. - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation en tête de panneau bois et toutes découpes, côté extérieur. - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation en tête de panneau bois et toutes découpes, côté intérieur. - Panneau bols 3 plis ép. 27 mm, largeur 30 cm, posé horizontalement sur carrelets bois supérieur, y compris fixation par vis et toutes découpes.	68,00 49,00	m2	188.00	CHF	9'212.00 _{CF}	HF
			45,00	••••			12'505.00 _{CF}	
		Total B.150					CH	4F
B.160	160.080	Barrière de vapeur Foumiture et pose d'une barrière de vapeur soudée en pleine surface sur le support - recouvrement des joints 10 cm, lé type EGV 35.			40.00		41000.00	
	160.180	Relevé de la barrière de vapeur, développement jusqu'à 40 cm.	68,00	m2	16.00	CHF	1'088.00 _{Cr}	HF
	160.200	Plus-value pour renfort d'angle horizontal.	65,00	ml	15.00	CHF	975.00 _{CF}	
	160.210	Plus-value pour renfort d'angle vertical.	65,00	ml	2.00	CHF	130.00 _{CF}	
	160.220	Façon de raccord de la barrière de vapeur aux	23,00	р	5.00	CHF	115.00 _{CF}	٦F
	100.220	émergences.	13,00	р	15.00	CHF	195.00 _{CF}	1F
	160.230	Fourniture et pose de naissanc.e raccordée à l'écoulement	3,00	р	115.00	CHF	345.00 _{CF}	
		Total B.160					2'848.00 CH	



M.		Descrptif	Qté.	U.	Co	ut unit.	Total
B.176		Isolation					
	170.010	Contrôle minutieux de la barrière de vapeur avant la pose de l'isolation.					
		Notice to the control of the co	68,00	m2	1.00	CHF	68.00 _{CHF}
	170.050	Fourniture et pose d'isolation thermique en plaque de polyuréthane aluminium, densité 30 kg/m3,					
		lambda 0.022 W/(mK), RF3 (cr), épaisseur moyenne					
		14,5 cm (95 à 195 mm), pose à joints serrés et décalés.	68,00	m2	78.00	CHF	5'304.00 _{CHF}
	170.420	Plus-value pour découpe droite et amortissement de	00,00	1172	***************************************	- 115 1000	Augustino minima y minima mini
		l'isolation, par couche.	65,00	ml	2.00	CHF	130.00 _{CHF}
	170.430	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit de	05,00		Andrew grown and the second		on the star
		naissance, y compris décaissement de 20 mm formant					
		appel d'eau.	3,00	р	20.00	CHF	60.00 _{CHF}
	170.440	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des					
		émergence, par couche.	7,00	р	8.00	CHF	56.00 CHF
	170.450	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des potelets de ligne de vie, par couche.	3,00	р	8.00	CHF	24.00 CHF
		poteiets de lighe de vie, par codelle.	2,00	P	wangganganak daga serim seria kabupatèn		Acceptate prove
		Total B.170					5'642.00 _{CHF}
B.180		Etanchéité bitumeuse					
	180.170	Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche élastomère					
		soudée en pleine surface et composée d'un lé type Servafiex G4E flam (ep. 4 mm) et d'un					
		lé type Premier EPS ard flam (ep. 5 mm),					
		recouvrement des joints au moins 10 cm.	68,00	m2	42.00	CHF	2'856.00 CHF
	180.220	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontale par une			Jo-pan arrangina nasa akka	M. A.	APRIL
		bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.	65,00	ml	6.00	CHF	390.00 _{CHF}
	180.230	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontal parune	,			****	
		cale triangulaire en bitume élastomère, dimensions 25 x 25 mm.					
		american La A La IIIII.	65,00	ml	10.00	CHF	650.00 _{CHF}
	180.240	Foumiture et pose de renfort d'angle vertical par une bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.			40.00		200.00
		permitted and a superficient agreement and the superficient and the supe	23,00	р	10.00	CHF	230.00 _{CHF}
	180.410	Relevé d'étanchéité en deux couches de type Servaflex G4E flam (ep. 4 mm) et Premier EPS ard					
		flam (ep. 5 mm), développement jusqu'à 60 cm.			48.00		3'120.00 CHE
	180.600	Plus-value pour raccord d'étanchéité sur plaque de	65,00	ml		CHF	3 120.00 CHF
	100.000	collage de traversée (écoulement, naissance, etc), la					
		surface de collage sera préalablement étamée ou soigneusement dégraissée et brossées.					
			16,00	Р	35.00	CHF	560.00 _{CHF}
	180.630	Exécution de compartimentage d'emergence (Naissance, VP, VM, etc) par la pose d'une bande d'étanchéité en					
		Z, type EPS, en raccord sur la barrière de vapeur					
		section 40x40 cm.	16,00	р	30.00	CHF	480.00 _{CHF}
	180.640	Façon d'angle ou de fond du coupe-eau	60.00	Ĺ	3.00	CUE	180.00 _{CHF}
			60,00	р		CHF	
		Total B.180					8'466.00 _{CHF}
B.220		Revêtements					
	220.050	Fourniture et pose d'une couche de séparation					
		composée d'un feutre poids 250 gr/m2 pose à joint					
		recouvert.	68,00	m2	5.00	CHF	340.00 _{CHF}
	ġ	Fourniture et pose d'une couche de gravier lavé,					
		granulométrie 8-20 mm, épaisseur 5 cm, mise en place par pompage.	68,00	m2	23.00	CHF	1'564.00 _{CHF}
			and proper time \$1 to provide the				41004.00
		Total B.220					1'904.00 _{CHF}



M _o		Descrptif	Qté.	u.	Con	rt unit.	Total
в.240	240.03	Système antichute Foumiture et pose de potelets pour point d'élingage type					
		Soprasafe Anchor PRO FX-C, hauteur 500 mm, y compris fixations dans dalle béton	7.00		245.00	CHF	735.00 _{CHF}
	240.08	Fourniture et pose de tête	3,00	Р	95.00	CHF	285.00 _{CHF}
	240.09	Fourniture et pose set d'étanchéification, y compris raccordement sur étanchéité bitumineuse	3,00	P		Cili	
			3,00	р	103.00	CHF	309.00 _{CHF}
	240.16	Contrôle des points d'ancrage et protocole	3,00	р	100.00	CHF	300.00 _{CHF}
		Total B.240					1'629.00 _{CHF}
B.260		Ferblanterie cuivre 0.6 mm					
	260.200	Fourniture et pose d'un support bois en panneau trois plis charpente, épaisseur 27 mm, largeur 30 cm			45.00		2,305.00
	260.210	Plus-value pour callage en pente	49,00	ml	45.00	CHF	2'205.00 _{CHF}
			49,00	ml	5.00	CHF	245.00 _{CHF}
	260.230	Plus-value pour façon de coupe à l'onglet d'angle	12,00	р	25.00	CHF	300.00 _{CHF}
	260.250	Fourniture et pose de recouvrement d'acrotère, 6 plis, développement 600 mm	49,00	ml	84.00	CHF	4'116.00 _{CHF}
	260.270	Plus-value pour patte de fixation invisible en tôle forte thermolaquée type Pluvimag, développement	,			,=	August 1
		600mm	49,00	ml	28.00	CHF	1'372.00 _{CHF}
	260.300	Plus-value pour coulisseau de dilatation	24,00	р	34.00	CHF	816.00 _{CHF}
	260.310	Plus-value pour façon d'angle/fond de recouvrement	12,00	р	85.00	CHF	1'020.00 _{CHF}
	260.330	Fourniture et pose d'habillage vertical, 8 plis, développement 500 mm.			78.00		3'822.00
	260.340	Plus-value pour patte de fixation invisible en tôle forte	49,00	ml		CHF	3 022.00 CHF
	thermolaquée type Pluvimag, dével jusqu'à 500 mm.	thermolaquée type Pluvimag, développement jusqu'à 500 mm.			20.00		980.00 _{CHE}
	260.370	Plus-value pour coulisseau par fausse agraffe.	49,00	mi		CHF	<u>u</u> !!
	260.380	Plus-value pour façon d'angle/fond d'habillage vertical.	24,00	p	18.00	CHF	432.00 _{CHF}
			12,00	Р	55.00	CHF	660.00 _{CHF}
	260.500	Fourniture et pose de naissance droite avec plaque de collage, diamètre 110 mm.	2.00	_	115.00	CHF	345.00 _{CHF}
		Fourniture et pose de garniture pour ventillation mécanique avec plaque de collage, diamètre 110	3,00	р		CHF	CHF
		mm, y compris cape PVC.	4,00	р	190.00	CHF	760.00 _{CHF}
:		Foumiture et pose de garniture pour cheminée avec plaque de collage, diamètre jusqu'à 400 mm.	7,00	P			211
			3,00	р	345.00	CHF	1'035.00 _{CHF}
,		Foumiture et pose de dégorgeoir de sécurité avec plaque de collage et canne de lancement, section 50x150 mm, longueur jusqu'à 500 mm.	3,00	р	115.00	CHF	345.00 _{CHF}
		Total B.260	1	r	Aller Construction of the Assistant		18'453.00 _{CHF}
		10ta 6.250					
		Total B					59'946.00 _{CHF}



N°		Descrptif	Qté.	u.	Co	ut unit.	Total
C		Superstructure					
C.120	120.120	Déconstruction Dépose et évacuation de gravier 8/20 mm par					
	120.310	aspiration, y compris toutes taxes, épaisseur 6 cm.	85,00	m2	19.00	CHF	1'615.00 _{CHF}
	120.310	Dépose de feutre de protection, y compris mise en benne pour évacuation.	85,00	m2	3.00	CHF	255.00 _{CHF}
	120.530	Dépose de bande de dilatation, y compris mise en benne pour évacuation.	27.00		15.00	CHF	555.00 _{CHF}
	120.540	Dépose de tablette, y compris mise en benne pour évacuation.	37,00	ml	45.00	CHF	CHL
	120.550	Dépose de couloir de collage, y compris mise en benne	32,00	ml	15.00	CHF	480.00 _{CHF}
	120.560	pour évacuation. Dépose de plaque de collage, y compris mise en benne	64,00	ml	15.00	CHF	960.00 _{CHF}
		pour évacuation.	6,00	р	8.00	CHF	48.00 _{CHF}
		Dépose de recouvrement développement jusqu'à 500 mm, y compris pattes de fixation, mise en benne pour évacuation.			15.00		165.00
		Dépose de support bois épaisseur 27 mm, largeur	11,00	mi	15.00	CHF	165.00 _{CHF}
		jusqu'à 40 cm, mise en benne pour évacuation.	107,00	ml	20.00	CHF	2'140.00 _{CHF}
		Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité horizontale existante, épaisseur jusqu'à 30mm.	85,00	m2	22.00	CHF	1'870.00 _{CHF}
	3	Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité des relevés, développement jusqu'à 60 cm, épaisseur jusqu'à 30 mm.					
:		Découpe, arrachage et mise en benne de joint de	75,00	ml	15.00	CHF	1'125.00 _{CHF}
		dilatation.	6,00	ml	30.00	CHF	180.00 _{CHF}
,		Découpe, arrachage et mise en benne d'isolation type polyuréthane, collée en plein, épaisseur 5 cm.	85,00	m2	8.00	CHF	680.00 _{CHF}
1		Découpe, arrachage et mise en benne de la barrière de vapeur épaisseur jusqu'à 10 mm, collée en plein.			8.00	and and a second services of the second servi	680.00 CHE
1		Découpe, arrachage et mise en benne de relevés de	85,00	m2	8.00	CHF	CHF
8)		barrière de vapeur. Transport aller et retour de bennes d'une capacité de 7	75,00	ml	10.00	CHF	750.00 _{CHF}
-		m3. Taxe d'évacuation non comprise.	3,00	р	270.00	CHF	810.00 _{CHF}
1	20.970	Taxe d'évacuation pour déchets incinérables.	7,00	t	390.00	CHF	2'730.00 CHF
		Total C.120					15'043.00 _{CHF}



N°		Descrptif	Qté.	u.	Cor	ut unit.		Total
C.150	150.200	Préparation du support Lavage du support à l'eau sous pression, pression 250						
		bars environ.	85,00	m2	15.00	CHF	1'275.00	CHF
	150.290	Ponçage, nettoyage et dégraissage de plaque de collage.	9,00	р	10.00	CHF	90.00	
	150.310	Nettoyage par balayage de la surface.	85,00	m2	1.00	CHF	85.00	CHF
	150.340	Assèchement de la surface à la torche à propane.	85,00	m2	3.00	CHF	255.00	
	150.400	Foumiture et pose à la brosse ou au rouleau d'un enduit bitumineux à froid, consommation environ 250 gr/m2.	85,00	m2	5.00	CHF	425.00	CHF
	150.450	Fourniture et pose sur les relevés d'un enduit bitumineux à froid, développement jusqu'à 60 cm.	75,00	ml	8.00	CHF	600.00	CHF
	150.520	Préparation et enduisage de plaque de diamètre jusqu'à 100 mm.	44.00		15.00	CHF	165.00	CHF
	150.550	Préparation et enduisage de potelet de ligne de vie.	11,00	р	-	LHF		POTENTIAL PROPERTY.
	150.580	Fourniture et pose d'une couche d'égalisation au bitume à chaud, consommation 2 à 3 kg/m2, bitume	4,00	р	10.00	CHF	40.00	CHF
		dur 105/125.	85,00	m2	12.00	CHF	1'020.00	CHF
	150.660	Fourniture et pose d'un acrotère en bois composé de: - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation par vis et tampons dans acrotère béton côté intérieur - Panneau bois 3 plis ép. 42 mm, hauteur 35 cm, posé verticalement, y compris fixation par vis dans carrelet en bois et toutes découpes, côté extérieur - Isolation de type laine de roche en flocon entre l'acrotère et la partie rampante - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation en tête de panneau bois et toutes découpes, côté extérieur - Panneau bois 3 plis ép. 27 mm, largeur 30 cm, posé horizontalement sur carrelets bois supérieur, y compris fixation par vis et toutes découpes.	43,00	ml	188.00	CHF	8'084.00 12'039.00	CHF
C.160	160.080	Barrière de vapeur Fourniture et pose d'une barrière de vapeur soudée en pleine surface sur le support - recouvrement des joints 10 cm, lé type EGV 35.	85,00	m2	16.00	CHF	1'360.00	CHF
	160.180	Relevé de la barrière de vapeur, développement jusqu'à 40 cm.	83,00	1112	15.00	MA SARANJANIAN INTERNATIONAL PROPERTY AND ADMINISTRATION ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATIO	1/125.00	
	160.200	Plus-value pour renfort d'angle horizontal.	75,00	ml		CHF		CHF
	160.210	Plus-value pour renfort d'angle vertical.	75,00	ml	2.00	CHF		CHF
	160.220	Façon de raccord de la barrière de vapeur aux	8,00	р	5.00	CHF	40.00	CHF
		émergences.	11,00	р	15.00	CHF	165.00	CHF
	160.230	Fourniture et pose de naissance raccordée à l'écoulement.	4,00	р	115.00	CHF	460.00	CHF
		Total C.160					3'300.00	CHF



N°		Descrptif	Qté.	u.	Co	ut unit.	Total
C.170	i	Isolation					
	170.010	Contrôle minutieux de la barrière de vapeur avant la pose de l'isolation.	85,00	m2	1.00	CHF	85.00 _{CHF}
	170.050	Foumiture et pose d'isolation thermique en plaque de polyuréthane aluminium, densité 30 kg/m3, lambda 0.022 W/(mK), RF3 (cr), épaisseur moyenne 14,5 cm (120 à 170 mm), pose à joints serrés et décalés.			78.00		6,630 00
	170.240	Fourniture et pose d'isolation thermique type Foamglas ready T4+ avec pente intégrée, pente de l'isolation 1.67 %, épaisseur moyenne 14.5 cm, pose à joints serrés et décalés. y compris collage à la PC56 (consommation 4.5 kg/m2). Localisation : zone PAC.	85,00	m2		CHF	CAT.
	170.420	Plus-value pour découpe droite et amortissement de l'Isolation, par couche.	10,00	m2	325.00	CHF	3'250.00 _{CHF}
	170.430	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit de naissance, y compris décaissement de 20 mm formant appel d'eau.	75,00	ml	2.00	CHF	150.00 _{CHF}
	170.440	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des	4,00	p	20.00	CHF	80.00 _{CHF}
		émergence, par couche.	7,00	р	8.00	CHF	56.00 _{CHF}
	170.450	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des potelets de ligne de vie, par couche.	4,00	р	8.00	CHF	32.00 _{CHF}
		Total C.170					10'283.00 _{CHF}
C.180	180.170	Etanchéité bitumeuse Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche élastomère soudée en pleine surface et composée d'un lé type Servaflex G4E flam (ep. 4 mm) et d'un lé type Premier EPS ard flam (ep. 5 mm), recouvrement des joints au moins 10 cm.			40.00		
	180.220	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontale parune	85,00	m2	42.00	CHF	3'570.00 CHF
	180.230	bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm. Fourniture et pose de renfort d'angle horizontal par une	75,00	ml	6.00	CHF	450.00 _{CHF}
		cale triangulaire en bitume élastomère, dimensions 25 x 25 mm.	75,00	ml	10.00	CHF	750.00 _{CHF}
	180.240	Foumiture et pose de renfort d'angle vertical par une bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.			10.00		80.00 _{CHF}
	180.300	Fourniture et pose de joint de dilatation composé d'un ruban en élastomère butyle type Saba Flamline 40 dilatation transversale +- 40 mm, y compris tous raccords.	8,00	р		CHF	
			6,00	ml	98.00	CHF	588.00 _{CHF}
	180.410	Relevé d'étanchéité en deux couches de type Servaflex G4E flam (ep. 4 mm) et Premier EP5 ard flam (ep. 5 mm), développement jusqu'à 60 cm.	75.00	200	48.00	CHF	3'600.00 _{CHF}
	180.600	Plus-value pour raccord d'étanchéité sur plaque de collage de traversée (écoulement, naissance, etc), la surface de collage sera préalablement étamée ou soigneusement dégraissée et brossées.	75,00	ml	35.00	SECTION SECTI	525.00
	180.630	Exécution de compartimentage d'emergence (Naissance, VP, VM, etc) par la pose d'une bande d'étanchéité en en Z, type EP5, en raccord sur la barrière de vapeur section 40x40 cm.	15,00	p		CHF	525.00 _{CHF}
	180.640	Façon d'angle ou de fond du coupe-eau.	15,00 60,00	P P	30.00 3.00	CHF	450.00 _{CHF} 180.00 _{CHF}
		Total C.180					10'193.00 _{CHF}



No		Descrptif	Qté.	u.	Cou	rt unit.		Total
C.220		Revêtements						
	220.050	Fourniture et pose d'une couche de séparation composée d'un feutre poids 250 gr/m2 pose à joint recouvert.	85,00	m2	5.00	CHF	425.00	CHF
	220.190	Foumiture et pose d'une couche de gravier lavé, granulométrie 8-20 mm, épaisseur 5 cm, mise en place par pompage.	85,00	m2	23.00	CHF	1'955.00	CHF
		Total C.220					2'380.00	CHE
		10tai C.220					2 300.00	CHF
C.240	240.03	Système antichute Foumiture et pose de potelets pour point d'élingage type Soprasafe Anchor PRO FX-C, hauteur 500 mm, y compris fixations dans dalle béton.			245.00		000.00	
	240.00	Formally and the second of the	4,00	р	245.00	CHF	980.00	CHF
	240.09	Fourniture et pose set d'étanchéification, y compris raccordement sur étanchéité bitumineuse.	4,00	р	95.00	CHF	380.00	CHF
	240.11	Fourniture et pose de câble en acier inox 8 mm DS FLG 50.			47.00			
			22,00	ml	15.00	CHF	330.00	CHF
	240.12	Fourniture et pose de système de maintien pour câble en boucle.			238.00		052.00	
	740.16	Cartaile des seints discusses at auctorale	4,00	р	100.00	CHF	952.00	CHF
	240.16	Contrôle des points d'ancrage et protocole.	4,00	р	100.00	CHF		CHF
		Total C.240					3'042.00	CHF
C.260		Ferblanterie cuivre 0.6 mm						
	260.100	Fourniture et pose de bande de serrage formant plinthe, 6 plis, développement jusqu'à 200 mm, y compris fixation par vis et tampon et joint mastic.						
	260.110	Fourniture et pose de bande de dilatation, développement jusqu'à 200 mm, y compris fixation	32,00	ml	50.00	CHF	1'600.00	CHF
		par vis et tampon et joint mastic.	48,00	mi	50.00	CHF	2'400.00	CHF
	260.150	Plus-value pour façon d'angle de plinthe.	,		30.00		120.00	
	260.170	Diversity many force dende de hande de diletation	4,00	P	30.00	CHF	120.00	CHF
	200.170	Plus-value pour façon d'angle de bande de dilatation.	16,00	р	30.00	CHF	480.00	CHF
	260.200	Fourniture et pose d'un support bois en panneau trois plis charpente, épaisseur 27 mm, largeur 30 cm.	43,00	ml	45.00	CHF	1'935.00	CHF
	260.210	Plus-value pour callage en pente.		7070	5.00		215.00	
	260.230	Plus-value pour façon de coupe à l'onglet d'angle	43,00	ml	5.00	CHF		CHF
	260.250	Fourniture et pose de recouvrement d'acrotère, 6 plis,	12,00	р	25.00	CHF	300.00	CHF
	260.270	développement 600 mm. Plus-value pour patte de fixation invisible en tôle forte	43,00	ml	84.00	CHF	3'612.00	CHF
		thermolaquée type Pluvimag, développement 600mm.	43,00	ml	28.00	CHF	1'204.00	CHF
	260.300	Plus-value pour coulisseau de dilatation.	17,00	р	34.00	CHF	578.00	CHF
1	260.310	Plus-value pour façon d'angle/fond de recouvrement.	12,00	р	85.00	CHF	1'020.00	CHF
		Fourniture et pose de naissance droite avec plaque de collage, diamètre 110 mm.			115.00	CHF	400.00	CHF
;		Foumiture et pose de garniture pour ventillation mécanique avec plaque de collage, diamètre 110	4,00	р		CHE		CHL
		mm, y compris cape PVC.	1,00	р	190.00	CHF	190.00	CHF



N°		Descrptif	Qté.	U.	Cou	t unit.		Total
	260.730	Fourniture et pose de garniture pour sortie en toiture avec col de cygne et plaque de collage, diamètre 98 mm. Fourniture et pose de dégorgeoir de sécurité avec plaque de collage et canne de lancement, section 50x150 mm, longueur jusqu'à 500 mm.	2,00 4,00	p P	260.00 115.00	CHF	520.0 460.0	Chir
		Total C.260					15'094.6	00 CHF
		Total C					71'374.0	00 CHF
D		Divers						
D.100	00.110	Divers et imprévus Provision pour divers et imprévus (environs 5% du montant total).	1,00	b	7'569.00	CHF	7'569.0	0 _{CHF}
		Total D.100					7'569.0	0 снғ
D.900 90		Etude Frais d'études	1,00	f		CHF	offert	CHF
		Total D.900					0.0	O CHF
		Total D					7'569.0	O CHE



No	Descrptif Récapitulation		Qté.	U.	Cout unit.	Total
A B C D	Installation générale de chantier Toiture Superstructure Divers					20'050.00 CHF 59'946.00 CHF 71'374.00 CHF 7'569.00 CHF
		Total brut HT				CHF
	Rabais Escompte (%)		-2.00 -2.00	% %		-3'178.80 _{CHF} -3'115.20 _{CHF}
	Autres arrondi (-) Retenue prorata (%) TVA		1,50 8,10	% %		CHF -2'289.70 CHF 12'178.80 CHF
		Total net TTC	100 P (100 A 100 A			162'534.10 _{CHF}

cerutti toitures sa

rue eugène-marziano 31 b case postale 1349 1211 genève 26 tél 022 795 10 77 info@cerutti-toitures.ch

