

Concerne

R1215\_TER Immeuble Terrassière 52

Appel d'offres

Sujet Date

16.04.24

Lot CFC

222 Couverture - 224 Étanchéité

Procédure sur invitation

Adresse de l'affaire :

Rue de la Terrassière 52

1207 Genève

Maître d'ouvrage :

Office Cantonale des Batiments

Ortolan Stephane 1A route des jeunes 1227 Carouge GE Ortolan Stephane

stephane.ortolan@etat.ge.ch

Direction des travaux :

FdMP réalisation SA Grandchamp Jérôme Rue de Chantepoulet 1

1201 Genève

Grandchamp Jérôme 079 691 45 14

jerome.grandchamp@fdmp.ch

## Conditions:

Désignation	Conditions 9	<b>1/0</b>	Total
Total brut			131 195.50
Rabais		%	
Escompte (%)		%	
Arrondi (-)			
Prorata (%)	-1.50	%	-1 967.95
Total hors TVA			129 227.55
TVA	8.10	%	10 467.45
Total TTC			139 695.00

Soumissionnaire :		Signature	Meyrin, le 01.07.2024
Raison sociale :	ETICO SA	Tampon, lleu, date	1
Responsable / Contact :	Mathieu Vidot		ETICO SA Rue de Veyrot 2 1217 Meyrin Tél. 022.304.86.86
Vérificateur :		Signature	14
Raison sociale :		Tampon, lieu, date	
Responsable / Contact :			



Concerne R1215\_TER Immeuble Terrassière 52

Sujet Appel d'offres
Date 16.04.2024

Lot CFC 222 Couverture - 224 Étanchéité

N°		Descrptif	Qté.	U.	Cout unit.	Total
A		Installation générale de chantier				
A.100	100,130	Installation de chantier Installation générale de chantier comprenant amenée et repli du matériel nécessaire aux travaux.	1,00	b	1 000.00 CHF	1 000.00 CHF
	100.270	Mise à diposition de main d'oeuvre pour manutention et élévation des matériaux	1,00	b		
	100.280	Mise à diposition de main d'oeuvre pour mise en	75,00	h	85.00 CHF	6 375.00 CHF
	100.360	benne des matériaux à évacuer  Transport aller et retour d'une autogrue et élévation du matériel et des matériaux	75,00	h	85.00 CHF	6 375.00 CHF
		bloc 1(prix à ne pas cumuler)	1,00	b	3 500.00 CHF	(3 500.00) CHF
		Total A.100				13 750.00 СНБ
		Total A				13 750.00 CHF
В		Toiture				
B.120	120.120	<b>Déconstruction</b> Dépose et évacuation de gravier 8/20 mm par aspiration y compris toutes taxes, épaisseur 6 cm.				
	120.310	Dépose de feutre de protection, y compris mise en	68,00	m2	18.50 CHF	1 258.00 CHF
	120.530	Dépose de bande de serrage, y compris mise en benne	68,00	m2	2.00 CHF	136.00 CHF
	120.550	pour évacuation.  Dépose de plaque de collage, y compris mise en benne	7,00	ml	10.00 CHF	70.00 CHF
	120.560	pour évacuation.  Dépose de plaque de collage, y compris mise en benne	49,00	ml	4.00 CHF	196.00 CHF
	120.590	pour évacuation.  Dépose de recouvrement développement jusqu'à 500	9,00	p	10.00 CHF	90.00 CHF
		mm, y compris pattes de fixation, mise en benne pour évacuation	49,00	ml	12.00 CHF	588.00 CHF
	120.650	Dépose de support bois épaisseur 27 mm, largeur jusqu'à 40 cm, mise en benne pour évacuation.	49,00	ml	15.00 CHF	735.00 CHF
	120.680	Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité horizontale existante, épaisseur jus.qu'à 30mm	43,00			, 55,65
	120.690	Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité des relevés, développement jusqu'à 60cm, épaisseur jusqu'à 30 mm.	68,00	m2	15.00 CHF	1 020.00 CHF
	120.940	Transport aller et retour de bennes d'une capacité de	65,00	ml	12.00 CHF	780.00 CHF
	120.070	7m3. Taxe d'évacuation non comprise.	2,00	р	275.00 CHF	550.00 CHF
	120.970	Taxe d'évacuation pour déchets incinérables.	3,50	t	375.00 CHF	1 312.50 CHF
		Total B.120				6 735.50 <sub>CHF</sub>



Nº		Descrptif	Qté.	u.	Cout unit.	Total
B.150		Préparation du support	<b>4.</b> 0.		40414	
	150.200	Lavage du support à l'eau sous pression, pression	250			
		bars environ.	68,00	m2	5.00 CHF	340.00 снғ
	150.290	Ponçage, nettoyage et dégraissage de plaque de d			F 00 au-	F0.00 au-
	150.310	Nettoyage par balayage de la surface.	10,00	р	5.00 CHF	50.00 CHF
			68,00	m2	2.00 CHF	136.00 CHF
	150.340	Assèchement de la surface à la torche à propane.	68,00	m2	2.00 CHF	136.00 CHF
	150.400	Fourniture et pose à la brosse ou au rouleau d'un bitumineux à froid, consommation environ 250 gr.				
		blammedx a field, consolimitation citylion 250 gr	68,00	m2	3.00 CHF	204.00 CHF
	150.450	Fourniture et pose sur les relevés d'un enduit				
		bitumineux à froid, développement jusqu'à 60 cm	65,00	ml	5.00 CHF	325.00 CHF
	150.520	Préparation et enduisage de plaque de collage dia	mètre			
		jusqu'à 100 mm.	13,00	р	5.00 CHF	65.00 CHF
	150.550	Préparation et enduisage de potelet de ligne de vi			5 00 cus	45.00 ===
	150.580	Fourniture et pose d'une couche d'égalisation au l	3,00 pitume	Р	5.00 CHF	15.00 CHF
		à chaud, consommation 2 à 3 kg/m2, bitume dur				
		105/125.	68,00	m2	5.00 CHF	340.00 CHF
	150.660	Fourniture et pose d'un acrotère en bois composé				
		<ul> <li>Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation par vis et tampons dans acrotère</li> </ul>				
		béton côté extérieur.				
		<ul> <li>Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation par vis et tampons dans acrotère</li> </ul>				
		béton côté intérieur.				
		<ul> <li>Panneau bois 3 plis ép. 42 mm, hauteur 35 cm, posé verticalement, y compris fixation par vis dan</li> </ul>	5			
		carrelet en bois et toutes découpes, côté extérieu				
		<ul> <li>Panneau bois 3 plis ép. 42 mm, hauteur 40 cm, posé verticalement, y compris fixation par vis dan</li> </ul>	s			
		carrelet en bois et toutes découpes, côté intérieur				
		<ul> <li>Isolation de type laine de roche en flocon entre les deux panneaux 3 plis.</li> </ul>				
		- Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y				
		compris fixation en tête de panneau bois et toutes découpes, côté extérieur.	}			
		- Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y				
		compris fixation en tête de panneau bois et toutes découpes, côté intérieur.	i			
		- Panneau bois 3 plis ép. 27 mm, largeur 30 cm,				
		posé horizontalement sur carrelets bois supérieur, compris fixation par vis et toutes découpes.	У			
			49,00	ml	175.00 снғ	8 575.00 CHF
		Total	B.150			10 186.00 CHF
						10 100.00 c
B.160		Barrière de vapeur				
	160.080	Fourniture et pose d'une barrière de vapeur soudé pleine surface sur le support - recouvrement des	e en			
		joints 10 cm, lé type EGV 35.		_	44.00	050.00
	160.180	Relevé de la barrière de vapeur, développement ju	68,00 Isau'à	m2	14.00 CHF	952.00 CHF
		40 cm.		1	14.00 cus	010.00 015
	160.200	Plus-value pour renfort d'angle horizontal.	65,00	ml	14.00 CHF	910.00 CHF
	160.010		65,00	ml	1.00 CHF	65.00 CHF
	160.210	Plus-value pour renfort d'angle vertical.	23,00	р	2.00 CHF	46.00 CHF
	160.220	Façon de raccord de la barrière de vapeur aux		Jes	_,	
		émergences.	13,00	р	15.00 CHF	195.00 CHF
	160.230	Fourniture et pose de naissanc.e raccordée à l'écoulement	3,00	р	90.00 CHF	270.00 CHF
			B.160	۲	30.00 611	2 438.00 CHF



Nº		Descrptif	Qté.	u.	Cout unit.	Total
B.170		Isolation	_			
	170.010	Contrôle minutieux de la barrière de vapeur avant la pose de l'isolation.	68,00	m2	1.00 CHF	68.00 CHF
	170.050	Foumiture et pose d'isolation thermique en plaque de polyuréthane aluminium, densité 30 kg/m3, lambda 0.022 W/(mK), RF3 (cr), épaisseur moyenne 14,5 cm (95 à 195 mm), pose à joints serrés et décalés.				
	170.420	Plus-value pour découpe droite et amortissement de l'isolation, par couche.	68,00	m2	69.00 CHF	4 692.00 CHF
	170.430	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit de naissance, y compris décaissement de 20 mm formant appel d'eau.	65,00	ml	1.00 снғ	65.00 CHF
			3,00	р	15.00 CHF	45.00 CHF
	170.440	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des émergence, par couche.	7,00	р	5.00 CHF	35.00 CHF
	170.450	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des potelets de ligne de vie, par couche.	3,00	р	5.00 CHF	15.00 CHF
		Total B.170				4 920.00 снғ
B.180		Etanchéité bitumeuse				
<b>D.100</b>	180.170	Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche élastomère soudée en pleine surface et composée d'un lé type Servafiex G4E flam (ep. 4 mm) et d'un lé type Premier EPS ard flam (ep. 5 mm),				
		recouvrement des joints au moins 10 cm.				
	180.220	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontale par une bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.	68,00	m2	39.00 CHF	2 652.00 CHF
	180.230	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontal parune cale triangulaire en bitume élastomère, dimensions 25 x 25 mm.	65,00	ml	3.00 CHF	195.00 CHF
		difficilistoffs 25 X 25 finiti.	65,00	ml	5.00 CHF	325.00 CHF
	180.240	Fourniture et pose de renfort d'angle vertical par une bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.				
	180.410	Relevé d'étanchéité en deux couches de type Servaflex G4E flam (ep. 4 mm) et Premier EPS ard	23,00	Р	7.00 CHF	161.00 CHF
		flam (ep. 5 mm), développement jusqu'à 60 cm.	65,00	ml	42.00 CHF	2 730.00 CHF
	180.600	Plus-value pour raccord d'étanchéité sur plaque de collage de traversée (écoulement, naissance, etc ), la surface de collage sera préalablement étamée ou soigneusement dégraissée et brossées.	03,00	1111	42.00 Cm	2 730.00 CIII
		solgheusement degraissee ee siossees.	16,00	р	25.00 CHF	400.00 CHF
	180.630	Exécution de compartimentage d'emergence (Naissance, VP, VM, etc ) par la pose d'une bande d'étanchéité en Z, type EPS, en raccord sur la barnère de vapeur section 40x40 cm.				
			16,00	р	25.00 CHF	400.00 CHF
	180.640	Façon d'angle ou de fond du coupe-eau	60,00	р	5.00 CHF	300.00 CHF
		Total B.180				7 163.00 сня
B.220		Revêtements				
B.220	220.050	Fourniture et pose d'une couche de séparation composée d'un feutre poids 250 gr/m2 pose à joint recouvert.				
	220.190	Foumiture et pose d'une couche de gravier lavé,	68,00	m2	3.00 CHF	204.00 CHF
	1,000,000	granulométrie 8-20 mm, épaisseur 5 cm, mise en place par pompage.	68,00	m2	19.50 СНБ	1 326.00 CHF
		Total B.220				1 530.00 снғ



N°		Descrptif	Qté.	u.	Cout unit.	Total
B.240		Système antichute				
	240.03	Fourniture et pose de potelets pour point d'élingage type Soprasafe Anchor PRO FX-C, hauteur 500 mm, y compris fixations dans dalle béton				
	240.08	Fourniture et pose de tête	3,00	Р	204.00 снғ	612.00 CHF
	240.09	Fourniture et pose set d'étanchéification, y compris	3,00	p	100.00 CHF	300.00 CHF
		raccordement sur étanchéité bitumineuse	3,00	р	85.00 CHF	255.00 сня
	240.16	Contrôle des points d'ancrage et protocole	3,00	Р	50.00 CHF	150.00 CHF
		Total B.240				1 317.00 CHF
B.260	260.200	Ferblanterie cuivre 0.6 mm Fourniture et pose d'un support bois en panneau trois plis charpente, épaisseur 27 mm, largeur 30 cm				
	260.210	Plus-value pour callage en pente	49,00	ml	39.00 снғ	1 911.00 снғ
	260.230	Plus-value pour façon de coupe à l'onglet d'angle	49,00	mt	3.00 CHF	147.00 CHF
	260.250	Fourniture et pose de recouvrement d'acrotère, 6 plis,	12,00	р	15.00 снғ	180.00 снғ
	260.270	développement 600 mm  Plus-value pour patte de fixation invisible en tôle forte	49,00	ml	72.00 CHF	3 528.00 CHF
		thermolaquée type Pluvimag, développement 600mm	49,00	ml	26.00 CHF	1 274.00 снғ
	260.300	Plus-value pour coulisseau de dilatation	24,00	р	28.00 CHF	672.00 CHF
	260.310	Plus-value pour façon d'angle/fond de recouvrement	12,00	р	60.00 CHF	720.00 CHF
	260.330	Fourniture et pose d'habillage vertical, 8 plis, développement 500 mm.			60.00	2 204 00
	260.340	Plus-value pour patte de fixation invisible en tôle forte thermolaquée type Pluvimag, développement jusqu'à 500 mm.	49,00	ml	69.00 снғ	3 381.00 снғ
	260.370	Plus-value pour coulisseau par fausse agraffe.	49,00	ml	22.00 CHF	1 078.00 CHF
	260.380	Plus-value pour façon d'angle/fond d'habillage vertical.	24,00	р	16.00 снғ	384.00 CHF
	260.500	Fourniture et pose de naissance droite avec plaque de	12,00	Р	25.00 CHF	300.00 CHF
	260.590	collage, diamètre 110 mm.  Fourniture et pose de garniture pour ventillation mécanique avec plaque de collage, diamètre 110	3,00	р	90.00 CHF	270.00 снғ
	260.610	mm, y compris cape PVC.  Fourniture et pose de garniture pour cheminée avec	4,00	р	150.00 снғ	600.00 CHF
	260.730	plaque de collage, diamètre jusqu'à 400 mm.  Foumiture et pose de dégorgeoir de sécurité avec	3,00	р	350.00 снғ	1 050.00 CHF
		plaque de collage et canne de lancement, section 50x150 mm, longueur jusqu'à 500 mm.	3,00	р	120.00 сня	360.00 CHF
		Total B.260				15 855.00 снғ
		Total B				50 144.50 снғ



No		Descrptif	Qté.	U.	Cout unit.	Total
c		Superstructure				
C.120		Déconstruction				
	120.120	Dépose et évacuation de gravier 8/20 mm par aspiration, y compris toutes taxes, épaisseur 6 cm.				
	120.310	Dépose de feutre de protection, y compris mise en benne pour évacuation.	85,00	m2	18.50 CHF	_1 572.50 CHF
		beine pour evacuation.	85,00	m2	2.00 CHF	170.00 CHF
	120.530	Dépose de bande de dilatation, y compris mise en benne pour évacuation.	27.00	ml		
	120.540	Dépose de tablette, y compris mise en benne pour évacuation.	37,00	mi	10.00 CHF	370.00 CHF
			32,00	ml	12.00 CHF	384.00 CHF
	120.550	Dépose de couloir de collage, y compris mise en benne pour évacuation.	64.00	1	4.00 (115	050.00 CHS
	120.560	Dépose de plaque de collage, y compris mise en benne pour évacuation.	64,00	ml	4.00 CHF	256.00 CHF
			6,00	р	10.00 CHF	60.00 CHF
	120.590	Dépose de recouvrement développement jusqu'à 500 mm, y compris pattes de fixation, mise en benne pour évacuation.				
			11,00	ml	12.00 CHF	132.00 CHF
	120.650	Dépose de support bois épaisseur 27 mm, largeur jusqu'à 40 cm, mise en benne pour évacuation.	107,00	ml	15.00 CHF	1 605.00 CHF
	120.680	Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité	•			1 000.00
		horizontale existante, épaisseur jusqu'à 30mm.	85,00	m2	15.00 CHF	1 275.00 CHF
	120.690	Découpe, arrachage et mise en benne de l'étanchéité des relevés, développement jusqu'à 60 cm, épaisseur jusqu'à 30 mm.	,		10.00	1 27 5.00
		10040 0 50 mm.	75,00	ml	12.00 CHF	900.00 CHF
	120.740	Découpe, arrachage et mise en benne de joint de dilatation.	6.00		45.00 (115	00.00 5115
	120.760	Découpe, arrachage et mise en benne d'isolation type	6,00	ml	15.00 CHF	90.00 CHF
		polyuréthane, collée en plein, épaisseur 5 cm.	0			
	120.790	Découpe, arrachage et mise en benne de la barrière de vapeur épaisseur jusqu'à 10 mm, collée en plein.	85,00	m2	6.00 CHF	510.00 CHF
		vapeur epaisseur jusqu'a 10 mm, conce en piem.	85,00	m2	4.00 CHF	340.00 CHF
	120.800	Découpe, arrachage et mise en benne de relevés de barrière de vapeur.			20 00 00 000	
	120.940	Transport aller et retour de bennes d'une capacité de 7	75,00	ml	6.00 CHF	450.00 CHF
	120.540	m3. Taxe d'évacuation non comprise.			075.00	005 - 5
	422.070	T	3,00	р	275.00 <sub>CHF</sub>	825.00 <sub>CHF</sub>
	120.970	Taxe d'évacuation pour déchets incinérables.	7,00	t	375.00 CHF	2 625.00 CHF
		Total C.120				11 564.50 снғ



N°		Descrptif	Qté.	U.	Cout unit.	Total
C.150	150.200	Préparation du support  Lavage du support à l'eau sous pression, pression 250 bars environ.				
			85,00	m2	5.00 CHF	425.00 CHF
	150.290	Ponçage, nettoyage et dégraissage de plaque de collage.	9,00	р	5.00 CHF	45.00 CHF
	150.310	Nettoyage par balayage de la surface.	85,00	m2	2.00 CHF	170.00 CHF
	150.340	Assèchement de la surface à la torche à propane.	85,00	m2	2.00 CHF	170.00 CHF
	150.400	Foumiture et pose à la brosse ou au rouleau d'un enduit bitumineux à froid, consommation environ 250 gr/m2.	85,00	m2	3.00 CHF	255.00 CHF
	150.450	Foumiture et pose sur les relevés d'un enduit bitumineux à froid, développement jusqu'à 60 cm.	75,00	ml	5.00 CHF	375.00 CHF
	150.520	Préparation et enduisage de plaque de diamètre jusqu'à 100 mm.	11,00		5.00 CHF	55.00 CHF
	150.550	Préparation et enduisage de potelet de ligne de vie.		р		
	150.580	Fourniture et pose d'une couche d'égalisation au bitume à chaud, consommation 2 à 3 kg/m2, bitume dur 105/125.	4,00	P	5.00 CHF	20.00 CHF
	150.660	Fourniture et pose d'un acrotère en bois composé de:  - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation par vis et tampons dans acrotère béton côté intérieur  - Panneau bois 3 plis ép. 42 mm, hauteur 35 cm, posé verticalement, y compris fixation par vis dans carrelet en bois et toutes découpes, côté extérieur  - Isolation de type laine de roche en flocon entre l'acrotère et la partie rampante  - Carrelet en bois de dimensions 10 x 10 cm, y compris fixation en tête de panneau bois et toutes découpes, côté extérieur  - Panneau bois 3 plis ép. 27 mm, largeur 30 cm, posé horizontalement sur carrelets bois supérieur, y compris fixation par vis et toutes découpes.	85,00 43,00	m2 ml	5.00 CHF	425.00 CHF 6 235.00 CHF 8 175.00 CHF
C.160	160.080	Barrière de vapeur  Fourniture et pose d'une barrière de vapeur soudée en pleine surface sur le support - recouvrement des joints 10 cm, lé type EGV 35.	85,00	m3	14.00 снғ	1 100 00 cus
	160.180	Relevé de la barrière de vapeur, développement jusqu'à 40 cm.		m2		1 190.00 CHF
	160.200	Plus-value pour renfort d'angle horizontal.	75,00	ml	14.00 CHF	1 050.00 CHF
	160.210	Plus-value pour renfort d'angle vertical.	75,00	ml	1.00 CHF	75.00 CHF
	160.220	Façon de raccord de la barrière de vapeur aux émergences.	8,00	Р	2.00 CHF	16.00 CHF
	160.230	Fourniture et pose de naissance raccordée à	11,00	р	15.00 CHF	165.00 CHF
	100.230	l'écoulement.	4,00	р	90.00 CHF	360.00 CHF
		Total C.160				2 856.00 CHF



N°		Descrptif	Qté.	u.	Cout unit.	Total
C.170		Isolation				
	170.010	Contrôle minutieux de la barrière de vapeur avant la				
		pose de l'isolation.	85,00	m2	1.00 CHF	85.00 CHF
	170.050	Foumiture et pose d'isolation thermique en plaque de polyuréthane aluminium, densité 30 kg/m3, lambda 0.022 W/(mK), RF3 (cr), épaisseur moyenne 14,5 cm (120 à 170 mm), pose à joints serrés et décalés.	05,00	,,,,		
	170.240	Fourniture et pose d'isolation thermique type Foamglas ready T4+ avec pente intégrée, pente de l'isolation 1.67 %, épaisseur moyenne 14.5 cm, pose à joints serrés et décalés. y compris collage à la PC56 (consommation 4.5 kg/m2). Localisation : zone PAC.	85,00	m2	69.00 CHF	5 865.00 CHF
	170.420	Plus-value pour découpe droite et amortissement de l'isolation, par couche.	10,00	m2	240.00 CHF	2 400.00 CHF
		The state of the s	75,00	ml	1.00 CHF	75.00 CHF
	170.430	Pius-value pour découpe de l'isolation au droit de naissance, y compris décaissement de 20 mm formant appel d'eau.				
	170.440	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des émergence, par couche.	4,00	р	15.00 CHF	60.00 CHF
			7,00	р	5.00 CHF	35.00 CHF
	170.450	Plus-value pour découpe de l'isolation au droit des potelets de ligne de vie, par couche.	4,00	р	5.00 CHF	20.00 CHF
		Total C.170				8 540.00 CHF
C.180	180.170	Etanchéité bitumeuse Foumiture et pose d'une étanchéité bicouche élastomère soudée en pleine surface et composée d'un lé type Servaflex G4E flam (ep. 4 mm) et d'un lé type Premier EPS ard flam (ep. 5 mm), recouvrement des joints au				
		moins 10 cm.	85,00	m2	39.00 CHF	3 315.00 CHF
	180.220	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontale parune bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.	75,00	ml	3.00 CHF	225.00 CHF
	180.230	Fourniture et pose de renfort d'angle horizontal par une cale triangulaire en bitume élastomère, dimensions 25 x 25 mm.	73,00	****		
	180.240	Foumiture et pose de renfort d'angle vertical par une bande d'étanchéité EP4, développement 15 cm.	75,00	ml	5.00 CHF	375.00 CHF
	180.300	Fourniture et pose de joint de dilatation composé d'un ruban en élastomère butyle type Saba Flamline 40 dilatation transversale +- 40 mm, y compris tous raccords.	8,00	р	7.00 СНБ	56,00 снғ
	180.410	Relevé d'étanchéité en deux couches de type Servaflex G4E flam (ep. 4 mm) et Premier EP5 ard flam (ep. 5 mm), développement jusqu'à 60 cm.	6,00	ml	75.00 CHF	450.00 CHF
	180.600	Plus-value pour raccord d'étanchéité sur plaque de collage de traversée (écoulement, naissance, etc ), la surface de collage sera préalablement étamée ou soigneusement dégraissée et brossées.	75,00	ml	42.00 CHF	3 150.00 CHF
	180.630	Exécution de compartimentage d'emergence (Naissance, VP, VM, etc ) par la pose d'une bande d'étanchéité en en Z, type EP5, en raccord sur la barrière de vapeur section 40x40 cm.	15,00	р	25.00 CHF	375.00 CHF
	180.640	Façon d'angle ou de fond du coupe-eau.	15,00 60,00	p p	25.00 <sub>CHF</sub> 5.00 CHF	375.00 <sub>CHF</sub> 300.00 <sub>CHF</sub>
		Total C.180				8 621.00 снғ



Nº		Descrptif	Qté.	U.	Cout unit.	Total
C.220		Revêtements				
	220.050	Fourniture et pose d'une couche de séparation composée d'un feutre poids 250 gr/m2 pose à joint recouvert.	85,00	m2	3.00 CHF	255.00 CHF
	220.190	Fourniture et pose d'une couche de gravier lavé, granulométrie 8-20 mm, épaisseur 5 cm, mise en	02,00	,,,,	0.00 0	200.00
		place par pompage.	85,00	m2	19.50 снғ	1 657.50 CHF
		Total C.220				1 912.50 CHF
C.240	240.03	Système antichute Fourniture et pose de potelets pour point d'élingage type Soprasafe Anchor PRO FX-C, hauteur 500 mm, y compris fixations dans dalle béton.				242.22
	240.09	Foumiture et pose set d'étanchéification, y compris raccordement sur étanchéité bitumineuse.	4,00	P	204.00 CHF	816.00 CHF
	240.11	Fourniture et pose de câble en acier inox 8 mm DS FLG 50.	4,00	р	85.00 CHF	340.00 CHF
	240.12	Fourniture et pose de système de maintien pour câble en boucle.	22,00	ml	15.00 CHF	330.00 CHF
		en boucie.	4,00	Р	195.00 CHF	780.00 CHF
	240.16	Contrôle des points d'ancrage et protocole.	4,00	р	50.00 CHF	200.00 CHF
		Total C.240				2 466.00 CHF
C.260	260.100	Ferblanterie cuivre 0.6 mm  Foumiture et pose de bande de serrage formant plinthe, 6 plis, développement jusqu'à 200 mm, y compris				
	260.110	fixation par vis et tampon et joint mastic.  Foumiture et pose de bande de dilatation, développement jusqu'à 200 mm, y compris fixation par vis et tampon et joint mastic.	32,00	ml	48.00 CHF	1 536.00 CHF
	260.150	Plus-value pour façon d'angle de plinthe.	48,00	ml	48.00 CHF	2 304.00 CHF
	260.170	Plus-value pour façon d'angle de bande de dilatation.	4,00	р	25.00 CHF	100.00 CHF
	260.200	Fourniture et pose d'un support bois en panneau trois plis charpente, épaisseur 27 mm, largeur 30 cm.	16,00	р	25.00 CHF	400.00 CHF
	260.210	Plus-value pour callage en pente.	43,00	ml	39.00 CHF	1 677.00 CHF
	260.230	Plus-value pour façon de coupe à l'onglet d'angle	43,00	ml	3.00 снғ	129.00 CHF
	260.250	Foumiture et pose de recouvrement d'acrotère, 6 plis, développement 600 mm.	12,00	р	15.00 CHF	180.00 CHF
	260.270	Plus-value pour patte de fixation invisible en tôle forte thermolaquée type Pluvimag, développement 600mm.	43,00	mí	72.00 CHF	3 096.00 CHF
	260.300	Plus-value pour coulisseau de dilatation.	43,00	ml	26.00 CHF	1 118.00 CHF
	260.310	Plus-value pour façon d'angle/fond de recouvrement.	17,00	Р	28.00 CHF	476.00 CHF
	260.500	Fourniture et pose de naissance droite avec plaque de collage, diamètre 110 mm.	12,00	p	60.00 CHF	720.00 CHF
	260.590	Fourniture et pose de garniture pour ventillation mécanique avec plaque de collage, diamètre 110 mm, y compris cape PVC.	4,00	р	90.00 CHF	360.00 CHF
		, , compre cape . ve.	1,00	р	150.00 снғ	150.00 CHF



N°		Descrptif	Qté.	U.	Cout unit.	Total
	260.630	Fourniture et pose de garniture pour sortie en toiture avec col de cygne et plaque de collage, diamètre 98 mm.				
	260.730	Foumiture et pose de dégorgeoir de sécurité avec plaque de collage et canne de lancement, section	2,00	Р	220.00 снғ	440.00 снғ
		50x150 mm, longueur jusqu'à 500 mm.	4,00	р	120.00 снғ	480.00 CHF
		Total C.260				13 166.00 снғ
		Total C				57 301.00 CHF
D		Divers				
D.100	100.110	<b>Divers et imprévus</b> Provision pour divers et imprévus ( environs 5% du				
		montant total).	1,00	b	6 500.00 CHF	6 500.00 CHF
		Total D.100				6 500.00 сня
D.900		Etude				
	900.110	Frais d'études	1,00	f	3 500.00 снғ	3 500.00 CHF
		Total D.900				3 500.00 CHF
		Total D				10 000.00 снғ



N <sub>o</sub>	Descrptif Récapitulation	Qté.	U.	Cout unit.	Total
A B C D	Installation générale de chantier Toiture Superstructure Divers		,		13 750.00 CHF 50 144.50 CHF 57 301.00 CHF 10 000.00 CHF
	Total brut HT				131 195.50 <b>CHF</b>
	Rabais Escompte (%) Autres arrondi (-) Retenue prorata (%) TVA	1,50 8,10	% % % %	-1 967.95 10 467.45	CHF CHF CHF 129 227.55 CHF 139 695.00 CHF
	Total net TTC				139 695.00 <b>CHF</b>